Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4
Veřejná zakázka s názvem:
„Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram (2)“

Zadavatel vydává vysvětlení a doplnění na dotaz dodavatele (§ 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Identifikační údaje zadavatele:
město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram I
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami, dne 23.11.2022

Dotazy ze dne 11.11.2022:

Dotaz č. 1:
Rozvaděče - součástí PD nejsou výkresy a schémata zapojení. Jsou k dispozici pouze výkresy pohledů a specifikace jističů ve výkazu výměr. Bez doplnění PD o schémata zapojení nelze tyto položky ocenit a ani následně zadat do výroby.

Odpověď:
Prvky rozvaděčů jsou specifikovány ve výpočtu rozvaděčů a nově ve výkazu výměr a osazení viz. dokumentace RM, která je přílohou.

Dotaz č. 2:
Prostor haly bazénu vč. tribuny a prostoru šaten návštěvníků je dle PBŘ veden jako shromažďovací prostor. Dle ČSN 730831/2011 musí být v těchto prostorách volně vedené vodiče v provedení PRAFLASAFE (CXKH-R). V prostoru haly bazénu vč. tribuny je v PD uvažováno uložení vodičů do kabelových žlabů zavěšených pod stropem (kabely není možné uložit v plné délce pod omítku, což je jediná možnost, jak použít ve shromažďovacích prostorech běžné kabely CYKY). To se týká i částečně prostoru šaten pro veřejnost a chráněné únikové cesty. Ve VV jsou vodiče v provedení PRAFLASAFE pouze 3x1,5-500 m a 3x2,5 130 m, což je naprosto nedostačující. Zbytek vodičů ve VV je v provedení CYKY. Zrealizování el. instalace v těchto prostorech kabely CYKY je v přímém rozporu s ČSN**.** Ve zmíněných prostorech jsou také umístněná nouzová svítidla, která jsou napájená z centrálního bateriového systému CBS a tyto nouzová svítidla musí být napojena vodiči CXKH-V 3x1,5, které ve VV chybí, a to včetně nosného a instalačního požárně odolného příslušenství.

Odpověď:
Položky s kabely PRAFlaSafe byly zrevidovány, kabel CXKH-V 3x1,50 byl doplněn nově do VV, který je v příloze.

Dotaz č. 3:
Volně vedené vodiče zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení (např. požární klapky, požární ventilátory, el. ovládané dveře a turnikety ovládané EPS, total. stop, centrál stop, antipanik osvětlení, zálohované obvody z CBS...atd) musí dle ČSN 730802 splňovat tř. funkčnosti a tř. reakce na oheň B2ca s 1, D0-PRAFLADUR (CXKH-V). PD ani výkaz výměr tyto kabely neobsahuje. Ve VV jsou pouze vodiče CYKY. Zrealizování el. instalace pro výše uvedené zařízení kabely CYKY je v přímém rozporu s ČSN**.**

Odpověď:
Kabeláže jsou uloženy v trasách nad podhledy a ocelových chráničkách nebo drátěných žlabech s funkcí zachování funkčnosti při požáru.

Dotaz č. 4:
PD nouzového osvětlení řeší osvětlení hydrantů, hasících přístrojů a požárních tlačítek pouze částečně a neřeší všechna tato zařízení - nekoresponduje s PD PBŘ. Dle ČSN EN 1838 musí být nouzová svítidla osazena tak, aby zajišťovala případě výpadku napájení osvětlení tak, aby každý požární hlásič a každý hasící prostředek mohl být snadno lokalizován a použit.
V TS je uvedeno, že u vchodů a východů z objektu, na chodbách a vybraných místnostech budou osazena nouzová a antipanická svítidla. Antipanická svítidla napájená z CBS však nejsou nijak označena v PD ani nejsou obsažena ve VV. V PD a VV jsou pouze svítidla autonomní.

Odpověď:
Svítidla nouzového osvětlení byla navržena dle světelně-technického výpočtu.

Dotaz č. 5:
Kabelové nosné systémy - v PD chybí umístnění (zakreslení) kabelových tras a koordinační řezy ve vztahu na ostatní technologické profese.

Odpověď:
Kabelové nosné systémy M2, jednotlivé prvky jsou připojeny kabely v pevných nebo ohebných ochranných trubkách

Dotaz č. 6:
Z prostoru bazénu m.č. 1.094 je únikový východ na volné prostranství. V PD chybí nouzové osvětlení s piktogramem úniku.

Odpověď:
Došlo k úpravě výkresové dokumentace, výkres přílohou.

Dotaz č. 7:
Rozvaděč RPO - dle PD má být doplněn stávající, je nutné doplnit schémata zapojení**.** PD neobsahuje.

Odpověď:
RPO zůstává stávající, schéma stávajícího rozvaděče není k dispozici.

Dotaz č. 8:
V PD není uvedené očíslování zásuvkových a světelných okruhů.

Odpověď:
Ve zveřejněné dokumentaci je již uvedené.

Dotaz č. 9:
Vývod pro VZT-relaxační bazény WL 09,10 ve 2np. - v PD je uveden kabel CYKY 3x240+120, v soupisech kabelů pro VZT - je uveden CYKY 5x50.

Odpověď:
Kabel CYKY 5x50 pro VZT 9,10 v 2.NP – 130m je již součástí zveřejněného VV

Dotaz č. 10:
VV neobsahuje hlavní svorkovnice pro uzemnění HOP.

Odpověď:
Uvedené je nově doplněno do VV, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 11:
VV neobsahuje krabice v požárním provedení WKE 1.2.(pro napojení požárních klapek a NO).

Odpověď:
Pro nouzové osvětlení jsou doplněny odpovídající krabice, požární klapky budou napojeny z V/V prvků, jenž jsou v krabicích. Úprava dokumentace a VV přílohou

Dotaz č. 12:
Pro realizaci TS je nutné vyjádření ČEZ **-** PD neobsahuje.

Odpověď:
Čez Distribuce, a.s. se vyjadřovala k celé projektové dokumentaci, všechna vyjádření byla zveřejněna na základě předešlých dotazů. Přeložku a napojení nové trafostanice zajišťuje investor.

Dotaz č. 13:
Vývody z rozvaděče R-VZT nesouhlasí se soupisem kabelů-VZT.
Vývod WL02 v R-VZT-CYKY 5x6. V soupisu kabelů CYKY 5x2,5**.**
Vývod WL18 v R-VZT-CYKY 5x35. V soupisu kabelů NHXH FE 180/E90 4x50.
Vývod 3WL12-CYKY 5x16-60 m**.** Není uvedeno v VV.

Odpověď:
Položky CYKY-J 5x6,00 byly opraveny a doplněny.
Položky PRAFlaDur90 4x50 byly opraveny a doplněny.
Tento typ vývodu nebyl dohledán, prosíme o bližší specifikaci, upřesnění, takto položený dotaz nelze zodpovědět.

Dotaz č. 14:
Rozvaděč saunové technologie R.ST
Vývod 2WL13-CYKY 5x6-není uvedeno ve VV- 140 m.
Vývod 3WL13-CYKY 5x16-není uvedeno ve VV-140 m.

Odpověď:
Obě položky byly doplněny do VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 15:
Rozvaděč MAR-vývod 1WL3-CYKY 4x50-není uvedeno ve VV**-**10 m.
Vývod WL02 a WL01-CYKY 5x10-**není uvedeno ve VV**-90 m
Vývod WL04-CYKY 5x6 - **není uvedeno ve VV**-100 m-

Odpověď:
vývod 1WL3-CYKY 4x50-není uvedeno ve VV**-**10 m. **Tento typ vývodu nebyl dohledán, prosíme o bližší specifikaci, upřesnění, takto položený dotaz nelze zodpovědět**.
Vývod WL02 a WL01-CYKY 5x10 je uveden ve zveřejněném VV.
Vývod WL04-CYKY 5x6 - zařízení nebude v této etapě realizováno, není předmětem tohoto VŘ.

Dotaz č. 16:
Rozvaděč bazénové technologie BT-vývod WL 04-CYKY 3x50+25 - **není uvedeno ve** VV-100 m.

Odpověď:
Zařízení nebude v této etapě realizováno, není předmětem tohoto VŘ.

Dotaz č. 17:
Domácí telefon:
VV, položka č. 420 - Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, průměr 73mm, hloubka 66mm, materiál samozhášivé PVC 20 ks. V předchozím výkazu výměr bylo 20 ks DT, ty však v současném VV již nejsou, pouze zde přetrvává 20 přístrojových krabic pod omítku.
VV, položka č. 421 - Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 33x60x30mm, včetně montážního materiálu 500 ks. Není zřejmé, zda bude kabeláž vedena nad podhledy nebo bude volně připevněna v prostorech pro veřejnost pomocí svazkových držáků, bez mechanické ochrany (v el. lištách nebo trubkách pod omítkou).

Odpověď:
Položka 420 - jsou uvedeny ve zveřejněném VV.
Položka 421 - umístění bude nad podhledy.

Dotaz č. 18:
PZTS:
Ve VV uvedeno celkem 2200 m kabelů s montáží + 1300 m instalace kabelů do trubek, žlabů. Vzhledem ke skutečnosti, že je zde uvedeno pouze 140 m ocelových trubek pro uložení kabelů. TZ uvádí uložení kabelů převážně v trubkách zasekaných pod omítku, ale trubek pod omítku (husí krk) ve VV není ani metr. Domnívám se, že nosné materiály pro kabelové rozvody jsou ve VV značně podhodnoceny.

V TZ uvedeno vyhlašování poplachu vnitřními sirénami (ve VV 3 ks) a 1 ks venkovní zálohované sirény, ale ve VV v položce č. 375 jsou uvedeny 2 ks venkovních sirén
V TZ uvedeny 2 ks obslužných klávesnic PZTS, ve VV, v položce č. 370 jsou uvedeny 4 ks klávesnic.–

Odpověď:
Kabely budou uloženy nad podhledy v kabelových trasách, montáž kabelů pod omítku je součástí zveřejněného VV – (dodávka + montáž)
Budou realizovány 2 ks venkovních sirén dle uvedeného VV.
Budou použity 4kpl klávesnic.

Dotaz č. 19:
CCTV:
VV, položka č. 227 požaduje konkrétní typ kamery s pevným objektivem 3,6 mm, ale TZ se uvádí, že výběr objektivů provede dodavatel dle umístění kamery a výpočtu ohniskové vzdálenosti. Zde však dojde jistě ke změně ceny některých kamer.
Rovněž u CCTV TZ uvádí uložení kabelů do trubek zasekaných pod omítkou, ale ve VV jsou uvedeny dva druhy ocelových trubek včetně příslušenství o výměře 720 m, které se instalují povrchově. Rovněž výměra datových kabelů 915 m pro IP kamery, vzhledem k velikosti objektu a 23 ks kamer je nejspíše podhodnocena (vychází cca 40 m na jednu kameru).
Ve VV, v položce č. 237 - PC CCTV klient Trilineprofi 5114 včetně SW jsou uvedeny 3 ks, ale v TZ je zmiňováno pouze jedno pracoviště se vzdáleným přístupem do záznamového zařízení NVR, tzn. že i požadovaný počet 3 ks monitorů je v rozporu s TZ.
Ve VV, v položce č. 249 je uvedena instalace 27 ks kamery vnitřní (kpl.), které však nelze napojit na NVR pro 32 ks kamer, ani zajistit napájení z 24 portového PoEswitche, na který předpokládáme napojit požadovaných 23 ks kamer. Buď je zde položka uvedena omylem, nebo bude muset být upraven počet napájecích switchů (pokud bude prováděn pouze monitoring bez záznamu obrazu, nebo bude muset být dodáno víceportové NVR, případně2 ks 32-portových NVR. V uvedené položce není ceněna dodávka, pouze je oceněna montáž, pokud by měl investor kamery vlastní, ale nesmí být použité, pouze nové - viz podmínka uvedené pod VV.
Z dodaných podkladů rovněž není zřejmé, kde má být upevněno 32 ks atypických držáků, uvedených v položce č. 250 (pravděpodobně pro osazení kamer), ale těch je 23 ks.

Odpověď:
Ano, kamery budou upřesněny v průběhu stavby dle skutečného osazení kamer
Kabely budou v trubkách vedeny nad podhledy, délka kabelů byla nově opravena VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.
Položka 237 - 1 monitor v serverovně + 2 monitory budou osazeny (v kanceláři a recepci)
Položka 249 – jedná se o chybu z předchozí varianty kamer bude 23kpl, NVR budou použity 2kpl 32-portových, opraveno ve VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.
Položka 250 – jedná se o chybu z předchozí varianty, bude to 23kpl, opraveno.

Dotaz č. 20:
EPS:
EPS i NZS jsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a musí na ně být zpracovány samostatné projektové dokumentace, včetně následného zpracován PD skučného provedení instalace, takže v zaslaných výkresových podkladech DPS by neměly být tyto systémy zakreslovány s ostatními slaboproudými zařízeními.
VV, položky č. 262 a 263 - ústředna EPS, 4 kruhové linky a OPPO jsou uvedeny po 3 ks, i když nedošlo k navýšení počtu hlásičů (283 ks + 15 TL hlásičů) proti předchozímu VV. V předchozím VV uvedena jedna ústředna, která měla být rozšířena a pouze jedno OPPO.
V TZ se hovoří o blokovaných a odblokování dveřích na únikové cestě při požárním poplachu, ale ve VV nejsou uvedeny náklady elektromagnety, které tuto funkci zajistí.
V TZ je rovněž uvedeno zálohování EPS zdrojem UPS, ale ten rovněž není ve VV oceněn. Toto však je běžně řešeno záložními zdroji instalovanými v ústředně EPS a v posilovacích zdrojích pro napájení zařízení EPS - akumulátory.
U plánovaného NZS (ERO) postrádám ve VV ocenění nákladů na provedení měření srozumitelnosti u 180 ks reproduktorů, kterými bude vysílána namluvená zpráva o požárním poplachu. Rovněž nejsou rozpočtovány náklady na školení pracovníků provozovatele, kteří budou obsluhovat ústředny EPS a NZS.

Odpověď:
PD pro skutečný stav bude samostatnou částí PD.

Dle zveřejněného VV bude pouze 1 ústředna
Elektromagnety pro uvedenou funkci by měly být součástí dodávky únikových dveří – položka je ale i tak doplněna nově do VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.
Akumulátory jsou uvedeny ve zveřejněném VV.
Položky byly nově doplněny do VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 21:
SKS:
TZ je požadována dodávka a instalace stojanového 19" DR (RACK) 42U. Ve VV, položka č. 305 je rozpočtován nástěnný rozvaděč o velikosti pouze 18U.

Odpověď:
Opraveno a nově doplněno do VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 22:
STA:
V tomto oddíle jsou 3x za sebou uvedeny náklady na „stavební úpravy pro instalaci" (položky č. 348, 353, 359) a rovněž 3x náklady na „ekologickou likvidaci suti" (položky č. 349, 354, 360).

Odpověď:
Opraveno a upraveno ve VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Soubor dotazů

1 PBŘ se odvolává na schválenou dokumentaci, zpracovanou firmou AMpeng, je možné získat tuto dokumentaci?

2. Schodiště mezi osami P7 a P8 bude chráněnou únikovou cestou typu A, jak je značeno v PBR výkresu ve 3.NP nebo pouze prostorem bez požárního rizika, jak je značeno např. v I.np?

3. Dle PBŘ měl být v rámci dokumentace pro provedení stavby zpracována součinnost požárně bezpečnostního zařízení. Je možné tuto dokumentaci získat?

4. Dle projektu PBŘ bude vyhlášen poplach úsekový a všeobecný, dle projektu slaboproudu pouze všeobecný. Co je platné?

5. Je k dispozici projekt EPS původní části, která bude zachována bez stavebních úprav?

6. V položce X226 jsou rozdílné š. 500 a 600 mm, a zároveň je rozpor v materiálu hliník vs. pozink, co z toho latí? Prosíme o opravu zadání.

X226	Přenosný hliníkový žebřík š. 500mm pro přístup na plošinu sportovní haly. Žebřík bude opatřen háky pro uchycení na plošinu a pro zavěšení na stěnu. Součástí žebříku (plošiny) bude lankový bezpečnostní systém individuální ochrany osob. Provedení bude odpovídat platným předpisům a ČSN. Povrch: Žáro ' zinek, délka 4000 mm, šířka 600 mm

7. V položce X260 jsou různé rozměry mřížek. Položku nelze ocenit z důvodu, že každá mřížka bude mít jinou jednotkovou cenu. Žádáme o rozdělení položek na jednotlivé typy mřížek, tak aby bylo možné transparentně ocenit.

X260		Hliníková mříž s rámem u podlahy pro provětrání místností dle požadavku OTK Rozměr: 1000/300 mm -2 ks 2000/300 mm - 3 ks S požární odolností: EW 30 DP3 300/300 mm - 1 ks 400/280 mm- 1 ks Účinná locha: 65%	ks	7,000

8. Na odkazu ze zadávacích podmínek na tržní konzultace nejsou žádné informace. Žádáme o doplnění funkčního odkazu.

9. Stávající oplocení, pro nacenění žádáme o doplnění zadání např. fotodokumentace a specifikovat materiály např. ocelovou pásovinu.

X276	Úprava stávajícího oplocení včetně osazení nové vjezdové branky š 2,5m. Branka: dvoukřídlá š, 2,5m Úprava plotu: délka cca 5m Nová branka bude ve shodném provedení jako okolní oplocení tzn. svislá výplň o ocelové pásoviny. Materiál: pozink. ocel s PUR nátěrem

10. Nerezová zábradlí se skleněnou výplní u turniketů (X66, X70, X77, X86) nelze správně ocenit bez jednotlivých výkresů, žádáme doplnění.

11. U jádrových vrtů pro vytvoření prostupů pro instalace TZB a pro bazénovou technologii není zadán průměr jednotlivých vrtů, žádáme doplnění.

12. Dále ve W D.2.1 D.I.4.6 D. 1.1.7 Elektro (část A.I až A. 13).xls chybí u několika položek měrná jednotka.

13. U položky pro ocenění parní lázně je ve W uvedeno: Samonosná vestavěná parní kabina. Cena zahrnuje parní generátor 17.3 kW, stavbu interiéru kabiny z EB systému včetně hydroizolace, vytápěné sedačky a podlahu, celoskleněné bezprahové dveře Al profilované konstrukce, osvětlení bodovými světly, ventilaci, parní vedení s tryskou a výparníkem, 2 ks oplachových hadic, nouzové tlačítko, dodávku a pokládku keramiky. Podrobně v technické zprávě D.2.3 Technologie saun a parní kabiny z 07/2021 a výkresů. — Rádi bychom se zeptali na dodávku obkladu a dlažby, která je již zahrnuta ve W pro stavební část. Žádáme zadavatele o přezkoumání VV, kam má být dlažba a obklad naceněn.


14. Pokud dojde k prodloužení doby výstavby ne vinou zhotovitele, jak budou řešeny časové náklady zhotovitele vzniklé prodloužením doby výstavby? Vedlejší a ostatní náklady jsou definovány jednotlivými komplety, resp. soubory, a není zřejmé jaký je jednotkový časový náklad na prodloužení doby výstavby. Bude tedy postupováno tak, že daný komplet bude vydělen 16 měsíci (doba realizace dle SOD), tím vznikne měsíční náklad a tento bude vynásoben dobou prodloužení? Pokud bude takto postupováno, žádáme o určení položek, kterých se bude toto týkat (tedy položky, které zadavatel reálně uzná jako časový náklad, který je ovlivněn dobou výstavby a zhotovitel má v případě prodloužení výstavby právo na úměrné navýšení takových položek). Jak budou řešeny energie spotřebované za dobu prodloužení výstavby, pokud taková vznikne ne vinou zhotovitele? Zhotovitel není schopen žádný z výše uvedených nákladů zahrnout do ceny díla.

15. Prosíme o upřesnění všech položek u trafostanice, které jsou v rozpočtu 1 kpl. Takto nelze tyto položky ocenit.

16. Prosíme o rozdělení položky č. 786 na dvě položky z důvodu správného ocenění. Cenu za kus nelze průměrovat — toto je v rozporu ze ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

786.	SP	X246	Zpěňující mřížka do zdi s požární odolností 1. NP - rozměr 150/150mm - EW30DP3 - 5 ks 2. NP - rozměr 150/150mm - EW45DP2 - 2 ks	ks			

17. Ve VV i v PD je v popisu okna pozn. 39 uveden plast. Ostatní okna jsou hliníková. Nejedná se o chybu? Žádáme prověření.



969.	SP	39	Okno , jednokřídlé, otvíravé a sklopné, plast s přerušovaným tepelným mostem, RAL 9007, trojsklo, stavební otvor: 1450/1150mm	ks	2,0			–
32			Fasádní výplň rastrovaná svislými pažděky a vodorovným pažděkem. Ve spodní a levé části výplně bude použit slepý osazovací profil. materiál: hliník. rám s přerušeným tepelným mostem, barva šedá RAL 9007 sklo: trojsklo, VSG6,8XN-14-4-16-6XN P1A stavební otvor: 19265/5200mm			1		1

3 z 14

18. V část ZTI v jednotlivých podkapitolách jsou pro položky Přesun hmot špatně nastaveny vzorce pro výpočet hmotnosti

19. Ve VV není možné zvlášť ocenit dveře s větrací mřížkou a 2 dveře v provedení do vlhka. Žádáme o rozdělení položky. Cenu za kus nelze průměrovat — toto je v rozporu ze ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

871.	SP	D.IL	Dveře foliové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám z masivního dřeva, výplň křídla-odlehčená DTD deska, 800/1970mm	ks	3,0			
872.	SP	D.IP	Dveře foliové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám z masivního dřeva, výplň křídla-odlehčená DTD deska, 800/1970mm	ks				

		Dveře foliové otevíravé, jednokřídlové, hladké, piné do ocelové zárubně. Obvodový rám dveřnfho křídla bude z masivn(ho dřeva. Výplň křídla — odlehčená DTD deska. rozměr: 800/1970mm zámek: cylindrická vložka kování: Wika klika Do 1 ks pravé osadit ve spodní části větrací mřížku Dveře do 0.24, 0.56 - v provedení do vlhka	Levé Pravé	2 1	3		2	3 6

20. Ve VV není možné zvlášť ocenit 2 dveře v provedení do vlhka. Žádáme o rozdělení položky. Cenu za kus nelze průměrovat — toto je v rozporu ze ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Ve VV

874.	SP	D.2L	Dveře foliové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám z masivního dřeva, výplň křídla-odlehčená DTD deska, 700/1970mm	ks	3,0			
875.	SP	D.2P	Dveře foliové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám z masivního dřeva, výplň křídla-odlehčená DTD deska, 700/1970mm					

V PD:


D.2	Dveře foliové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně. Obvodový rám dveřního křídla bude z masivního dřeva. Výplň křídla — odlehčená DTD deska. rozměr: 700/1970mm zámek: cylindrická vložka kování: klika — klika Dveře do 3.06, 3,07 v provedení do vlhka	Levé Pravé	1	2 4			3 6

21. Ve VV je žádáno ocenit dveře včetně zárubně, v PD je uvedena pouze zárubeň:

Ve W:

903.	SP	ZK.2P	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám z masivního dřeva, výplň křídlaodlehčená DTD deska,	ks			

ZK.2	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravét jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně. Obvodový rám dveřnfho křfdla bude z masivního dřeva. Výplň křídla — odlehčená DTD deska. rozměr: 800/1970mm zámek: cylindrická vložka kování: klika — klika Na dveře v 2.14 osadit hrazdové panikové kování Do 2.15 pouze zárubeň	Levé Pravé			1		



22. Položky X 142 a X 143 jsou k ocenění ve W část A+B Bazén Příbram - změna stavby - I. etapa VÝKAZ VÝMĚR rev 03 a zároveň ve VV část D.2.2 Technologie úpravy vody rev. 03. Požaduje Zadavatel opravdu dodat položky dvakrát?

A+B Bazén Příbram - změna stavby - I. etapa VÝKAZ VÝMĚR rev 03

736.	SP		Značení dělení bazénu - plaveckých drah — upevnění na žebřík: Součástí bude: - nerez. hák s pružinou pro zachycení na příčli žebříku — 2 ks - plováky dráhy FRANCE na lanku z polyesteru s nerez. háčky šířka bazénu: 15,0 m	kpl	2,0		

737.	SP	X143	Značení dělení bazénu - plaveckých drah: Součástí bude: - zapuštěné nerezové pouzdro pro osazení držáku drah —2 ks - nerez. držák značení drah s okem (délka 174mm, 043mm) — 2 ks - napínák bazénových drah — 1 ks - plováky dráhy FRANCE na lanku z polyesteru šířka bazénu: 15,0 m	kpl			

D.2.2 Technologie úpravy vody rev 03

31.	B	BT.a.7.3		Příčné dělení bazénu - plaveckých drah: kpt Součástí bude: -zapuštěný kotvicí nerezový prvek s hrazdičkou pro uchycení plováků v čele bazénu —2 ks -napínák bazénových drah — 1 ks -plováky dráhy FRANCE na lanku z polyesteru s nerez. háčky -šířka bazénu: 15,0 m, 2 komplety budou v provedení na kotvení na žebřík		

23. K Vysvětlení č. 3 zadavatel nepřiložil aktualizovanou dokumentaci týkající se upřesnění délky žebříku.

Dotaz č. 44 ze dne 19.04.2022:

„Žádáme o doplnění délku žebříku)(266. Není nikde uvedena.

	Mobilní hliníkový žebřík pro přístup do AKU nádrže, šířka: 600 mm	ks	3,000

Odpověď č. 44:

Položka X266 — doplněna požadovaná délka žebříku 1,7 metru. Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejní aktualizovanou dokumentaci na profilu zadavatele.

24. Ve Vysvětlení č. 3 zadavatel neaktualizoval VV týkající se změny výměry místnosti P2.03, ačkoliv je výměra vázána na několik položek ve W. Zadavatel rovněž nezveřejnil aktualizovaný výkres 2.NP s opravenou výměrou.

Dotaz č. 46 ze dne 19.04.2022:

„Upozorňujeme na nesrovnalost ve výkrese 2NP, kde plocha místnosti P2.03 uvedená v tabulce místností neodpovídá ploše dle půdorysu 2NP. Žádáme o vyjádření. "

Odpověď č. 46:

Upravený výkaz výměr bude uveřejněn spolu s tímto vysvětlením na profilu zadavatele.

25. Pokud může dodavatel dodat vhodnou alternativu invalidního dřevěného mechanického vozíku do sauny, mělo by dojít ke změně položky ve VV na položku: invalidní mechanický vozík do sauny.

Dotaz č. 47 ze dne 19.04.2022:

„Upozorňujeme na výrobek X268 dle tabulky PSV — invalidní dřevění mechanický vozík- není, dle námi získaných informací na českém trhu k dispozici. Prosíme o sdělení, zdali může být navržena alternativa.“

Odpověď č. 47:

Invalidní vozík X268— lze navrhnout vhodnou alternativu.

26. Prosíme o rozdělení položky č. 836 na 7 položek z důvodu správného ocenění. Cenu za kus nelze průměrovat — toto je v rozporu ze ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

836.	SP		komínek z desek cetris tl.24 mm u prostupu potrubím VZT rozměr 2 x 500/730, 4 x 550/1200, 2 x 500/1350, 2 x 350/600, 700/700, 1000/550, 2 x 400/650mm, výška cca 500mm pro natavení parotěsné zábrany	ks	14		

27. Prosíme o doplnění přesného popisu skladeb pro zavěšené odvětrávané fasády, zejména o bližší specifikaci roštů, bez kterých nelze montáž správně ocenit.

451,	SP	621272081.R	Montáž zavěšené odvětrávané fasády stěn na hliníkový rošt s vložením tepelné izolace tl. 300 mm	m2	45,065		

454.	SP	621272089.R	Montáž zavěšené odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt s vložením tepelné izolace tl. 500 mm		243,455		

460.	SP	622272081 .R	Montáž zavěšené odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt s vložením tepelné izolace tl. 200 mm	rn2	404,715		

28. Ve W v položkách pro dodávku akustických minerálních panelů, prosíme, o rozpis výpočtů jednotlivých ploch místností, z důvodu určení přesných pozic pro konkrétní typ akustických panelů.

29. V PD chybí výkresy podhledů k místnostem 0.40 a 1.070, ačkoli plochy místností jsou počítány v položce pro montáž SDK kazetového podhledu. Není tím dané, jaký typ podhledu má být v místnostech počítán. Žádáme o vyjasnění zadávací dokumentace.

30. Podhled místnosti 1.009 není v PD barevně označen a tím není dané, jaký typ podhledu má být v místnosti počítán. Žádáme o vyjasnění zadávací dokumentace.

31. Dle výpočtu množství položky pro montáž SDK kazetového podhledu je počítán podhled v místnostech 1.045 a 1.050, ale v PD nejsou tyto podhledy zakresleny. Není tím dané, jaký typ podhledu má být v místnosti počítán. Žádáme o vyjasnění zadávací dokumentace.

32. Měrná jednotka „ks" pro položku vodorovného zábradlí, které má být dodáno ve čtyřech rozdílných délkách nedává smysl. Prosíme o změnu jednotky na „m", nebo rozdělení položky na jednotlivé žebříky tak, aby nebylo nutné průměrovat cenu.

662.	SP	X45	Vodorovné zábradlí technologického ochozu. Ocelové třítrubkové zábradlí se zarážkou u podlahy (žárový pozink). Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních sloupků 40 mm a průměr ostatních trubek rovnoběžných s madlem 20 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny na chemické kotvy do betonu. Zábradlí musí splňovat požadavky ČSN 74 3305 Celková délka 2 x 3050,2900,2300,600mm a výška 1000 mm	ks	

33. U položky X24 v počtu 1 ks platí rozměr 900/600 nebo 850/500 mm?

639.	SP		Zákryt šachty zpětné klapky s rámem, materiál: kapičkový pozinkovaný plech, rám: ocel. úhelník 40/40/4 kotvený do betonu, rozměr: 900/600 850/500 mm	ks	1 ,0

34. U položek X207, X208 a X224 je v PD uvedeno, že návrh ocelové konstrukce bude předmětem dílenské dokumentace dodavatele. Toto zadání nestačí ani pro orientační nacenění natož pro správné ocenění těchto výrobků. Ze zadání je patrná snaha o přenos odpovědnosti za projektovou dokumentaci

na stranu zhotovitele, což je v rozporu ze ZZVZ a rozhodovací praxí ÚOHS. Žádáme o doplnění dokumentace k výše zmíněným prvkům tak, aby je bylo možné správně ocenit zhotoviteli.

X206	Nosná ocelová kce pro uložení VZT jednotky na střeše. Plošina bude tvořena nosným rámem a stojkami z ocel. válcovaných profilů. Podlaha plošiny je navržena z ocelových pororoštů. Sloupky budou procházet skladbou střechy a budou kotveny patními plechy do ŽLB konstrukce stropu. Prostupy izolací budou systémové řešeny, popř. budou použity přerušovače tepelných mostů např. pěnové sklo. Veškeré ocelové konstrukce budou žárové zinkovány. Rozměr plošiny bude umožňovat pohyb údržby kolem jednotky Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm. Rozměr plošiny: 7,15 x 3,50m	ks	1, ooo
X207	Nosná ocelová kce pro uložení VZT jednotky na střeše. Plošina bude tvořena nosným rámem a stojkami z ocel. válcovaných profilů. Podlaha plošiny je navržena z ocelových pororoštů. Sloupky budou procházet skladbou střechy a budou kotveny patními plechy do ŽLB konstrukce stropu. Prostupy izolací budou systémově řešeny, popř. budou použity přerušovače tepelných mostů např. pěnové sklo. Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány. Rozměr plošiny bude umožňovat pohyb údržby kolem jednotky Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm. Rozměr plošiny: 3,65 x 2,60m	ks	2,000
X208	Nosná ocelová kce pro uložení VZT jednotky na střeše. Plošina bude tvořena nosným rámem a stojkami z ocel. válcovaných profilů. Podlaha plošiny je navržena z ocelových pororoštů. Sloupky budou procházet skladbou střechy a budou kotveny patními plechy do ŽLB konstrukce stropu. Prostupy izolací budou systémově řešeny, popr budou použity přerušovače tepelných mostů např. pěnové sklo. Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány. Rozměr plošiny bude umožňovat pohyb údržby kolem jednotky Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm. Rozměr plošiny: 3,60 x 2,60m	ks	1,ooo
X224	Ocelová podpůrná konstrukce ventilátoru OTK. Provedení z uzavřených Jäcklových profilů a osazovací plošinou z pororoštu. Kotvení do obvodové stěny na chemické kotvy. Veškerý materiál bude žárově zinkovaný. Rozměr: 1250/350mm	ks	1,ooo

35. Hasící přístroje uvedené ve W se už nevyrábí. Prosíme zadavatele o uvedení vhodných alternativ.

36. Zadavatel změnil popis u položky a ten pak neodpovídá počtu 2 ks. Pokud je v popisu prvku uvedena celá délka zábradlí, pak by měl být logicky oceněn pouze 1 ks. Prosíme o úpravu W.

749.	SP	X200	Jedná se o čtyřtrubkové zábradlí s 3 x vodorovnou trubkovou výplní a madlem. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr vodorovných výplňových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm, Sloupky budou kotveny z vrchu do soklu tribuny na chemické kotvy. Součástí zábradlí bude dvojice sklopných madel v úrovní horního madla, tvořících zábranu přístupu na schodiště tribuny. Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude na nástupu na schody přesahovat hrany schodů 0 150mm. Celková délka 9000 + 16500 mm, sklopné madlo 2 x 1500 mm a výška 1000 mm	ks			

37. Prosíme o rozdělení položky č. 844 na tři položky z důvodu správného ocenění.

844.	SP	X316	Ocelová nerezová průchodka s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr 150 mm —5 ks 250 mm — 3 ks 300 mm - 2ks délka 300 mm	ks	10,0		

38. Ke stávajícímu rozvaděči RPO prosíme o doplnění jeho přesné pozice a schématu zapojení.

39. Prosíme o revizi očíslování světelných a zásuvkových okruhů. Číslování bylo doplněno pouze částečně.

40. U položky pro ocenění vývodu pro VZT-relaxační bazény 2. NP je uvedena chybná výměra pro kabel CYKY-J 5x50.

41. V PD není uvedeno přesné umístění kabelových žlabů z W.

42. Ve W chybí položka pro měření intenzity osvětlení po instalaci osvětlovací soustavy. Bude požadováno?

43. Prosíme o informaci ohledně vyjádření společnosti ČEZ k trafostanici.

44. Kabel CXKH-R-J doplněný do VV není doplněn do PD. Žádáme o doplnění.

45. Žádáme o zodpovězení dotazů, které jsme zasílali 12.4.2022 — body a. až q.

46. Žádáme o zodpovězení dotazu, který jsme zasílali 19.04.2022 — bod a. trafostanice

47. Žádáme o zodpovězení dotazů, které jsme zasílali dne 15.6.2022 — body a. až gg.

48. Dodavatel sděluje, že podmínky prokázání kvalifikace u pozice stavbyvedoucího jsou velmi omezující a dalo by se říct až diskriminující. K prokázání kvalifikace musí uchazeč u stavbyvedoucího doložit realizaci 3 relevantních budov jejíž cena je alespoň 100 mil. Kč bez DPH a k tomu ještě jednu stavbu krytého plaveckého areálu, jehož cena je alespoň 50 mil. Kč bez DPH. Všechny stavby musí být dokončeny maximálně v posledních 10 letech. Počet takových stavbyvedoucích, kteří by dané kritérium na českém trhu splňovali, se dá spočítat na prstech jedné ruku. Z tohoto pohledu považujeme dané kritérium za velmi omezující až diskriminující, toto kritérium považujeme za rozporné se ZZVZ. Žádáme tedy zadavatele o zmírněný daných kritérií pro prokázání kvalifikace u pozice stavbyvedoucího tak, aby byly na českém trhu realistické a nediskriminující.

49. Některé položky ve W Elektro jsou dvakrát? Prosíme o prověření položek ve W D.2.1_D.1.4.6_D.1.1.7Elektro (část A.l až A.13).xls na řádcích 29 až 78 a 181 až 269, zda se nejedná zčásti o tytéž položky a zda je investor požaduje všechny ocenit.

50. Prosíme o uvedení Referenčního výrobce prvků: X267 Invalidní vozík mechanický skládací, šířka sedáku 45 cm, určený do veřejných a vlhkých prostor bazénů. Bude se jednat o schválený a atestovaný výrobek; X268 Invalidní vozík mechanický dřevěný, určený do sauny, šířka sedáku 45 cm, určený do veřejných a vlhkých prostor bazénů. Bude se jednat o schválený a atestovaný výrobek.

51. Součástí DPS je sice Tabulka PSV, nicméně chybí rozkreslení, dimenze apd. u základních prvků (např. ocelová konstrukce atiky) Dokumentace pro PSV neodpovídá rozsahu DPS. Žádáme o doplnění?

52. Chybí DPS Komunikací a zpevněných ploch, Sadových úprav, dopravního řešení, žádáme doplnění?

53. Jaké plochy bude možné využít pro ZS?

54. Upozorňujeme zadavatele, že jeho zadávací dokumentace neobsahuje DPS dokumentaci ocelových konstrukcí, které mají být součástí dodávky tobogánu. Žádáme o doplnění této části.

55. Žádáme Zadavatele o potvrzení předmětu díla pro novou prosklenou vnější fasádu. Zadávací dokumentace neobsahuje DPS projekt 9,3m vysoké prosklené fasády. Výkresová dokumentace obsahuje pouze schematické rozdělení fasádních částí bez dimenzování konstrukčních prvků navrženého obvodového pláště. DPS dokumentace je v tomto ohledu neúplná. Jakým způsobem předpokládá DPS dokumentace, že tak vysoká fasádní stěna bude fungovat konstrukčně — systém založení, přenášení vodorovného zatížení do stávající ocelové konstrukce.

56. Žádáme Zadavatele o doplnění přesného druhu materiálu, který předpokládá DPS dokumentace pro nátěr stávajících ocelových konstrukcí, které budou zanechány po demolici. V Zadávací dokumentaci chybí technické specifikace nátěru, který se má použít pro korozivní prostředí.

57. Prosíme o upřesnění velikosti transformátorů. V projektové dokumentaci TZ je uvedeno, že mají být osazeny TR 2x630kVA a v PD jsou uvedeny TR 2x 1000kVA. Jaké se mají ocenit?

58. V zadávací dokumentaci chybí schéma rozvaděčů VN, NN. Podle tohoto zadání nelze ocenit. Prosíme o jejich doplnění.

59. V projektové dokumentaci není zapojení pilíře RE vč. specifikace vyzbrojení. Prosíme dodat schéma zapojení a specifikaci.

60. Z projektové dokumentace není jasné rozmezí dodávek. Kdo bude provádět přeložku VN části vč. zařízení VN? Prosíme jasně do PD specifikovat.

61. V PD není řešena část stávající trafostanice. Jak je bude řešeno kompletní přepojení a navazující práce? Prosíme jasně specifikovat do PD.

62. V PD trafostanici nejsou definovány žádné kabelové prostupy vč. utěsnění. Prosíme o upřesnění všech vývodů.

63. Uzemnění trafostanice je pospáno jako nerezové. Prosíme o specifikaci vč. spojovacího materiálu.

64. V rozpočtu trafostanice chybí položky na jednání s účastníky, revize, zkoušky atd. Prosíme o jejich doplnění.

65. V projektové dokumentaci není zakresleno napojení ostatních objektů — hotel a sportovní hala, pro které mají být zřízeny přípojky vč. měření. Prosíme o doplnění PD.

66. V TZ je stručně popsáno, že se má instalovat měření čtvrthodinového maxima a odpojování technologie. Prosíme o doplnění do PD.

67. Některá svítidla mají být ovládána z místnosti pro plavčíka. V PD není zakresleno vč. ovládacího rozvaděče (schéma). Prosíme o doplnění.

68. V TZ silnoproudu je popsáno, že mají být vybrané zásuvky 230V napojeny na UPS. Prosíme o specifikaci UPS vč. doplnění do PD a zakreslení okruhů, které mají být napojeny.

69. V PD není popsán rozvaděč pro napojení požárních zařízení. Z čeho se budou napájet zařízení, které mají být funkční v případě požáru?

70. V PD není schéma napájení požárních zařízení. Prosíme o doplnění vč. doplnění do výkonové bilance v tech. zprávě silnoproudu.

71. Prosíme o prověření požárního záložního zdroje UPFD. Ve specifikaci UPFD je pospáno, že má max. motorickou zátěž 4kW/400V a jenom samostatný ventilátor pro ZOTK má dle PD 9kW/400V (rozběh 102A)

72. Položka ve W silnoproudu - odpojení a demontážní práce 1 kpl, nelze ocenit. Prosíme rozpoložkovat.

73. Položka ve VV silnoproudu - Dodávka zařízení jímací a uzemňovací soustavy hromosvodu, nelze ocenit. Prosíme rozpoložkovat.

74. Prosíme o specifikaci CBS vč. projektové dokumentace a návazností (kolik linek, jaká bude použita kabeláž, návaznosti na rozvaděče a spínání osvětlení, výstup na TS).

75. Ve W část ZTI jsou v podkapitolách špatně nastavené vzorce pro výpočet celkové částky za podkapitoly. Nově přidaná podkapitola není zahrnuta v celkové ceně.

76. Ve Vysvětlení č. 5 zadavatel zveřejnil 2 výkazy výměr pro část: Bazén Příbram - změna stavby - I. etapa VÝKAZ VÝMĚR rev 05.
Žádáme zadavatele o vyjádření, který výkaz má být naceněn v nabídce.

77. Na základě vysvětlení ZD č.3 uchazeč upozorňuje, že vysvětlení z předchozí veřejné zakázky „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram" nejsou součástí nově vypsané zakázky „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram (2)", pokud mají být vysvětlení platná žádáme o doplnění do zadávacích podmínek těch vysvětlení, která pro nově veřejnou zakázku platí.

Odpovědi na soubor dotazů:
ad 1 - odvolávka na schválenou dokumentaci, zpracovanou firmou AMpeng, se v PBŘ nenachází

ad 2 - schodiště v ose P7-P8 je mezi 1. a 2. NP požárně odděleno, z 3. NP do 2. NP je CHÚC A, zde navazující na CHÚC A v ose P9-7,P-O - ve výkresech PBŘ je popsáno (viz např. pozn. ve výkr. PBŘ 2.NP)

ad 3 - bude řešeno dodatkem v rámci DPS nebo DSPS, nutná spolupráce s investorem/provozovatelem, který bude žadatelem o připojení na PCO EPS HZS, a dle následných podmínek HZS a možností uživatele pak bude stanoveno optimální řešení. Viz odstavec v části 6.2 PBŘ.

ad 4 - vyhlášení poplachu – úsekový poplach, systém bude doplněn o dvě ústředny EPS (u plavčíka a v recepci) + kabel J-Y(St)-Y a CXKH-R-J 3x1,5

ad 5 - projekt EPS původní části je k dispozici a je v příloze tohoto vysvětlení

ad 6 - v platném zveřejněném VV v položce X226 je uvedena pouze šířka 500 mm

ad 7 - v platném zveřejněném VV jsou mřížky rozděleny do více položek

ad 8 – odkaz je funkční, informace k PTK jsou uvedeny v zadávacím postupu se systémovým číslem NEN N006/21/P00000124

ad 9 - úprava stávajícího oplocení – směrné řešení viz. foto v tabulce výrobků

ad 10 - nerezová zábradlí – směrné řešení viz. foto v tabulce PSV

ad 11 - je uvedeno v platném zveřejněném VV

ad 12 - měrné jednotky jsou uvedeny v platném zveřejněném VV

ad 13 - dodávka a pokládka keramiky je součástí ,,technologie saun a parní kabiny“

ad 14 – problematika je řešena smlouvou a platnou legislativou (změna závazků ze smluv)

ad 15 - specifikace položek trafostanice

položka	***popis***
UF 3084	*bet. korpus, střecha, průchodky, dveře, kabelové propojení VN, NN, ……*
VN rozváděč	*VN rozváděč část ČEZ - pouze montáž*
VN rozváděč	*Siemens 8DJH M+T+T včetně MTP a pojistek*
Transformátor -2x	*630 kVA; 22/0,4 kV; vinutí Al; dle EU č. 548/2014*
NN rozvaděč	*2 x hl.jistič1000A, PS, 12 poj. odpínačů, vlastní spotřeba*
USM	*univerzální skříň měření dle energetiky*
Dostrojení	*kabelové propojení VN-TR, TR-NN, VN-USM, osvětlení, zemnění*

ad 16 - v platném zveřejněném VV jsou položky rozděleny

ad 17 - je to správně, nejedná se o chybu (jedná se o výplně na stávajícím objektu ubytovny)

ad 18 - v platném zveřejněném VV jsou pro část ZTI nastaveny vzorce pro výpočet správně

ad 19 a 20 - v platném zveřejněném VV jsou položky dveří rozděleny

ad 21 - v platném zveřejněném VV je uvedeno upřesnění k ocenění

ad 22 - v platném zveřejněném VV je uvedeno upřesnění k ocenění

ad 23 - v platném zveřejněném VV je délka žebříku uvedena

ad 24 - v platném zveřejněném VV je aktualizováno a v arch-stav části je výkres správně

ad 25 - uvedeno v platném zveřejněném VV a v tabulce PSV

ad 26 - v platném zveřejněném VV jsou položky rozděleny

ad 27 - uvedeno v platném zveřejněném VV včetně popisu ve skladbách obvodových plášťů

ad 28 - jednotlivé typy akustických panelů a místností jsou uvedeny ve zveřejněné projektové dokumentaci – podhledy

ad 29 - podhled místnosti 1.070 je součástí zveřejněné projektové dokumentace, podhled v místnosti 0.40 (serverovna) je vzhledem k účelu a velikosti místnosti dostatečně specifikován

ad 30 - podhled místnosti 1.009 je součástí zveřejněné projektové dokumentace

ad 31 - podhled místnosti 1.045 a 1.050 je součástí zveřejněné projektové dokumentace

ad 32 - v platném zveřejněném VV je položka uvedena v jednotce m

ad 33 - v platném zveřejněném VV je u položky uveden rozměr 900/600 mm

ad 34 - v platném zveřejněném VV jsou položky doplněny a zapracovány do tabulek PSV

ad 35 - v platném zveřejněném VV již není uveden konkrétní typ

ad 36 - v platném zveřejněném VV jsou položky rozděleny X200 a X200a po 1 ks

ad 37 - v platném zveřejněném VV jsou položky rozděleny X316, X316a a X316b

ad 38 - RPO zůstává stávající, umístěn v 1.NP ve stávající místnosti recepce, schéma stávajícího rozvaděče není k dispozici

ad 39 - ve zveřejněné projektové dokumentaci je číslování uvedeno

ad 40 - v platném zveřejněném VV je uveden kabel CYKY 5x50 pro VZT 9,10 v 2.NP – 130 m

ad 41 - ve zveřejněné projektové dokumentaci jsou kabelové trasy označeny

ad 42 - v platném zveřejněném VV jsou položky pro měření intenzity doplněny + uvedeno v poznámkách pod VV

ad 43 - ČEZ Distribuce, a.s. se vyjadřovala k celé projektové dokumentaci, všechna vyjádření byla zveřejněna na základě předešlých dotazů. Přeložku a napojení nové trafostanice zajišťuje investor

ad 44 - ve zveřejněné projektové dokumentaci je uveden kabel CXKH-R-J – napájení prvků EPS a EZS

ad 45, 46 a 47 - jelikož se jedná o nové výběrové řízení prosíme o zaslání konkrétních dotazů

ad 48 – zadavatel tento požadavek nepovažuje za diskriminační, ani rozporný s platnou právní úpravou

ad 49 - v platném zveřejněném VV je uveden správný počet položek

ad 50 - v platném zveřejněném VV, v tabulce PSV jsou uvedeny upřesňující údaje včetně směrného výrobku

ad 51 - ocelová konstrukce např. atiky je popsána v ASŘ – X287, X288 av na výkresech projektové dokumentace

ad 52 - DPS komunikace a zpevněné plochy nejsou součástí 1. etapy

ad 53 - plochy pro ZS – viz. situační výkresy, které jsou součástí zveřejněné projektové dokumentace

ad 54 - ocelová konstrukce pro tobogán – v PD je přiloženo schéma, které vybraný dodavatel tobogánu rozpracuje ve výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení zadavateli a projektantovi. Předpokládané množství OK viz VV, směrné parametry pro tobogán jsou obsaženy v dokumentu „závazné požadavky na tobogány“

ad 55 - prosklená vnější fasáda – založení resp. ukotvení bude do základového pasu (stávající), na ocelové sloupy a do ztužidla mezi vazníky, v PD jsou doplněné pomocné ocelové konstrukce, které stěnu po výšce rozdělují na tři části, PSV X285. Konkrétní provedení včetně dimenzování prosklené vnější fasády navrhne zvolený dodavatel fasády. Návrh bude předložen ke schválení zadavateli a projektantovi

ad 56 - nátěr stávajících ponechávaných OK – opískování / obroušení ocelových kcí, 1× základní a 2× vrchní nátěr. Zvýšené požadavky na prostředí v bazénové hale (sloupy, vazníky, vaznice, ztužidla)

ad 57 - dle technické zprávy a D.2.2.03 i specifikace se jedná o pochozí trafostanici UF 3084 s dvěma transformátory 630kVA (viz. specifikace) výkres D.2.1.04 zahrnující popis 1000kVA je pouze obecným katalogovým listem k uvedené trafostanici, byl použit pro upřesnění rozměrů dané trafostanice

ad 58 - přílohy RM a výpočty .Prvky rozvaděčů jsou specifikovány ve výpočtu rozvaděčů a výkazu výměr, osazení viz. soubory RM

ad 59 - elektroměrový (oceloplech / plast) rozvaděč ve zděném pilíři (cca 1500mm x 350mm x šířka), dvousazbový elektroměr,
nepřímé měření. Varianta s elektroměrem pro výrobnu elektřiny není požadována

ad 60 - přeložku VN bude provádět distributor sítí VN

ad 61 - stávající trafostanice bude odpojena (distributor) a zdemontována , připojení nové TR provede distributor včetně propojení VN na stávající rozvody. Stávající trafostanice bude zrušena a objekt bude napojen z nové trafostanice po osazení nové trafostanice na uvedené pozici a připojení VN části, NN část bude připojena při montáži TR a spuštěna ve stanoveném termínu dle postupu prací

ad 62 - kabelové prostupy jsou součástí dodávky TR. Vývody trafostanice jsou součástí dílenské dokumentace dodavatele TR

ad 63 - mřížová uzemňovací soustava v provedení nerez, připojena na novou (stávající) uzemňovací soustavu objektu

ad 64 - jsou součástí zveřejněného VV

ad 65 - připojení stávajícího rozvaděče (rozvodna haly) bude z rozvaděče RM1

ad 66 - řeší část Měření a regulace

ad 67 - místnosti v 1.NP - 1.093 bazénové haly, 1.040 rekreační a dětské bazény, 1.064, 1.067 , sprch, soc. zařízení, šaten, vč. schodišť

ad 68 - na UPS budou napojeny zásuvky pro zařízení v m.č. 0.40 serverovna, recepce a kanceláře a část u plavčíka (pro PC)

ad 69 - UPC umístěná v m.č. 070

ad 70 - EPS bude osazena v prostoru m.č. 070 odkud bude napojen celý systém EPS

ad 71 - UPFD 403-150-030 – 15kW/400A – dle poptávky u dodavatele

ad 72 - demontováno bude veškeré stávající elektro zařízení vč. kabeláže, jelikož není k dispozici dokumentace skutečného stavu, není možno přesně specifikovat položkově

ad 73 - hromosvod je mřížové soustavy s 22 jímači, vodič HVI je veden po střeše dle půdorysu, 8 svodů s měřící svorkou. Součástí jímací soustavy bude zřejmě i stávající jímací soustava sousední haly, do doby projekčních prací nebylo rozhodnuto, zda bude js haly zachována, nebo vyměněna, proto není možné blíže specifikovat. Stav uzemnění v okolí sportovní haly bude znám až po započetí prací, stav uzemnění bude možno zjistit až poté, zda stávající uzemnění kolem haly zůstane stávající, nebo dojde k výměně, vč. zemních prací. Sondy nám nebyly povoleny.

ad 74 - CBS je navržena dodavatelem NO
Pro CBS pro NO – umístěna v m.č. 0.70 je požadavek 3kW po dobu 1hod. Kabely PRAFlasafe 3x1,5 (popř. CXKH-V 3x1,50).
Použity budou svítidla NO a svítidla vestavným s nouzovým modulem (ty mohou být i s autonomním NO – zohlednit při objednání, požadavkem investora jsou svítidla připojena na CBS)

ad 75 - viz bod ad 18 - v platném zveřejněném VV jsou pro část ZTI nastaveny vzorce pro výpočet správně

ad 76 - zveřejněn je platný výkaz výměr s označením rev 07

ad 77 – jedná se o nové výběrové řízení a dotazy týkající se úpravy VV a projektové dokumentace vznesené v předchozí veřejné zakázce jsou zapracovány v aktuálním zveřejněném VV a projektové dokumentaci.

S ohledem na rozsah úprav zadávacích podmínek zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek na 14.12.2022 9:00.

Mgr. Radka Š k u b a l o v á, v. r.

vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek